

Szkoła Podstawowa w Chocianowicach

Zuzia (C) Datacomp 1994-2004

15/04/21

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
I		Remont schodów wejściowych do sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Chocianowicach		
1	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	7,10	m2
2	KNR 4-01 W 0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	7,10	m2
3	AW-090	Montaż prefabrykowanych stopni betonowych np. drebet	1,00	kpl
4	AW-090	Wywiezienie gruzu	1,00	kpl
II		Malowanie magazynu sprzętu sportowego Szkoła Podstawowa w Chocianowicach		
1	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną.	165,04	m2
2	AW-090	Zabezpieczenie podłóg folią	1,00	kpl
III		Klatka schodowa-środkowa		
1	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną.	56,28	m2
2	KNR 4-01 1206-04-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	55,80	m2
3	AW-090	Zabezpieczenie podłóg folią	1,00	kpl